

ZMLUVA O DIELO

OBECNÝ ÚRAD DVOREC	
Dátum:	24. 05. 2021
Číslo zápisu:	233/2021
Číslo spisovnice:	3/2021/64
Prílohy/listy:	Vybavuje:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TRIA RD s.r.o.**
Sídlo: Dežerice 20
konatelia spoločnosti: Kobida Peter
IČO: 50189115
DIČ: 2120201215
IBAN účtu: SK52 1100 0000 0029 4902 2280
banka: Tatra Banka

zapísaný v Obchodnom registri: OR OS Trenčín, oddiel: Sro , vložka číslo: 32657/R

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Dvorec**
Sídlo: 956 55, Dvorec č. 69
IČO: 00310387
DIČ: 2021053375
Bankové spojenie: VÚB banka, Bánovce nad Bebravou
Číslo IBAN: SK2902000000001774668551
Zastúpený: Ing. Eva Srncová – starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „**Prístavba hasičskej zbrojnice**“ (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa výkazu výmer projektovej dokumentácie: **Prístavba hasičskej zbrojnice.**

- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).

- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **31.12.2021**.
- 3.2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	36562,30
DPH	7312,46
Cena s DPH	43874,76

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.3. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.4. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.5. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.6. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

- 5.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so zadaním. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.6. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.7. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených zadaním, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.8. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti zadaniu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.9. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním

poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.

- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, má Objednávateľ právo na vyúčtovanie zmluvnej pokuty až do výšky 10% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 5 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z dotácie Ministerstva vnútra SR. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002917 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR zo dňa 23.10.2018 a Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003026 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR zo dňa 25.02.2020 oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi.
- 8.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

- 8.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Vo Dvorci dňa: 6.5.2021

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....
|
.....

201215

.....

.....
.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prístavba Hasičskej zbrojnice	JKSO	
Názov objektu	Prístavba Hasičskej zbrojnice	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dvorec		
Projektant	Ing. Michal Bolfa		
Zhotoviteľ	Tria RD s.r.o.	50 189 115	SK2120201215
Spracoval	Peter Kobida		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.04.2021	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	15 327,67	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 906,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 338,85	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	1 583,63	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 406,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 562,30	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	36 562,30
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 36 562,30	7 312,46
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	43 874,76
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Prístavba Hasičskej zbrojnice

Objekt: Prístavba Hasičskej zbrojnice

Objednávateľ: Obec Dvorec

Zhotoviteľ: Tria RD s.r.o.

Miesto: Dvorec

Spracoval: Peter Kobida

Dátum: 20. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				25 233,82	0,000
1		Zemné práce				212,63	0,000
1	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	19,800	0,66	13,07	0,000
2	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100m3	m3	8,000	11,67	93,36	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	27,800	2,40	66,72	0,000
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,800	1,42	39,48	0,000
2		Zakladanie				1 914,23	0,000
5	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,890	40,23	317,41	0,000
6	273321211	Betón základových dosiek železový (bez výstuže) C12/15-XC2(SK)	M3	8,990	66,53	598,10	0,000
7	272362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,420	1 042,61	437,90	0,000
8	272313511	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15-XC1(SK)	m3	7,890	71,08	560,82	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 263,37	0,000
9	311271304	Murivo nosné DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm - 2rady	m3	2,735	131,47	359,57	0,000
10	312273553	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	31,270	133,21	4 165,48	0,000
11	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	8,000	7,73	61,84	0,000
12	5953170210	YTONG Nosný preklad, rozmer 300x249x2000 mm	ks	4,000	70,99	283,96	0,000
13	5953100510	YTONG UPA profil - vystužený slúžiaci ako stratené debnenie, rozmer 300x249x3000 mm	ks	3,000	81,90	245,70	0,000
14	5953170208	YTONG Nosný preklad, rozmer 300x249x1500 mm	ks	1,000	53,47	53,47	0,000
15	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,560	88,90	227,58	0,000
16	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	15,000	22,32	334,80	0,000
17	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	15,000	7,14	107,10	0,000
18	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,325	1 202,75	390,89	0,000
19	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 30x30x25 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,225	146,56	32,98	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				6 067,11	0,000
20	411127123	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 5400 mm a vložiek ST25 s podstľpkovaním a dobetonovaním	m2	118,800	47,18	5 604,98	0,000
21	411127150	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetónovanie hr.40 mm betónom C 16/20	m2	118,800	3,89	462,13	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 350,02	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	92,920	6,06	563,10	0,000
23	611464011	Stierka stropov vyrovnávacia HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná zn. 605 hr.3 mm	m2	92,920	6,54	607,70	0,000
24	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	104,000	6,80	707,20	0,000
25	612467011	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	104,000	4,97	516,88	0,000
26	621462234	Vonkajšia omietka tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	125,000	10,80	1 350,00	0,000
27	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	21,200	23,94	507,53	0,000
28	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STAR - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	125,000	26,46	3 307,50	0,000
29	632451060	Položenie poteru pieskovo-cementového hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	119,900	14,93	1 790,11	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 285,00 0,000

30	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	100,000	1,73	173,00	0,000
31	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	100,000	1,12	112,00	0,000

94 LEŠENIE 259,50 0,000

32	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenevej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	50,000	5,19	259,50	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 881,96 0,000

33	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	132,826	6,64	881,96	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV PSV 9 922,48 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 579,33 0,000

34	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	67,760	0,17	11,52	0,000
35	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,030	1 473,95	44,22	0,000
36	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	67,760	3,02	204,64	0,000
37	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	77,924	3,97	309,36	0,000
38	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,417	22,99	9,59	0,000

712 Izolácie striech 839,76 0,000

39	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	54,030	6,15	332,28	0,000
40	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	56,732	4,75	269,48	0,000
41	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	350,000	0,68	238,00	0,000

713 Izolácie tepelné 1 760,42 0,000

42	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným vofne v dvoch vrstvách	m2	46,460	1,46	67,83	0,000
43	2837640560	BASF Podlahový polystyrén EPS 100 S hr. 10 cm	m2	51,106	5,73	292,84	0,000
44	2837640510	PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 50 mm	m2	51,106	2,87	146,67	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	54,030	5,88	317,70	0,000
46	2837653422	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	59,433	5,89	350,06	0,000
47	2837653425	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	59,433	9,30	552,73	0,000
48	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,360	23,96	32,59	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotelne 147,36 0,000

49	731111000	Vykurovanie	ks	1,000	147,36	147,36	0,000
----	-----------	-------------	----	-------	--------	--------	-------

764 Konštrukcie klampiarske 69,43 0,000

50	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	5,500	5,41	29,76	0,000
51	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	6,500	5,83	37,90	0,000
52	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	47,71	1,77	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 212,65 0,000

53	767631112R	Montáž plastových výplní	bm	17,000	6,22	105,74	0,000
54	6114120300	Plastové okno H/B 1500/1500 mm SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné	ks	2,000	201,40	402,80	0,000
55	6114123610	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 800x1500 mm (vxš) izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2,000	263,19	526,38	0,000
56	6114122200	Plastové dvere H/B 2100/ 1500 mm otváracé	ks	1,000	934,80	934,80	0,000
57	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,402	32,17	12,93	0,000
58	5534371536	Garážové vráta HxB 2965x3000 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová so vstupnými dverami 900x2000	ks	1,000	3 230,00	3 230,00	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 218,89 0,000

59	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	46,460	13,28	616,99	0,000
60	5976498320	Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300	m2	51,106	11,52	588,74	0,000
61	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,842	15,63	13,16	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 94,64 0,000

62	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	104,000	0,91	94,64	0,000
----	-----------	---	----	---------	------	-------	-------

M Práce a dodávky M 1 406,00 0,000

21-M Elektromontáže 1 406,00 0,000

63	210010001	Elektromontáže	ks	1,000	1 406,00	1 406,00	0,000
----	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	-------

Celkom 36 562,30 0,000